

Marché Public de Travaux

Détail estimatif

Maître de l'ouvrage

Commune de BRECEY

Maîtrise d'oeuvre

DIRECTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Objet du marché

Trottoirs et réfection de chaussée de la rue Jeanne d'Arc et de la rue de Fonteny

<p>Le Maire A BRECEY, le 23 AVRIL 2014</p> <p style="text-align: center;">SIGNE</p> <p style="text-align: center;">Bernard.TREHET</p>	<p>L'Entrepreneur soussigné :</p> <p>A _____, le _____</p>
--	--

ASTECC031_14

Chantier 1 - Rue Jeanne d'arc

Prix soumis à TVA 20,00

Code	Libellé	Quantité	Unité	Prix Unitaire (EUR)	Montant H.T.
1	INSTALLATION DE CHANTIER	1,000	F
2	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER				
2.1	Signalisation statique	21,000	J
2.2	Signalisation d'alternat				
2.2.1	Signalisation temporaire par feux	21,000	J
3	PREPARATION DE TERRAIN	1,000	F
4	IMPLANTATION ET REPERAGE AU SOL DES RESEAUX	1,000	F
5	DEMOLITION				
5.1	Démolition de bordures existantes	35,000	M
5.2	Démolition et décaissement de trottoir	210,000	M2
6	TERRE VEGETALE				
6.1	Fourniture et transport de terre végétale	20,000	M3
6.2	Mise en place de terre				
6.2.1	Sur une épaisseur de 0.50 m	40,000	M2
7	DECOUPAGE DE CHAUSSEE	30,000	M
8	FRAISAGE DE CHAUSSEE				
8.1	Fraisage compris entre 0 et 6 cm	300,000	M2
9	TERRASSEMENT A LA MAIN	10,000	M3
10	EXECUTION DE PURGES	50,000	M3
11	GRAVE NON TRAITEE				
11.1	GRAVE NON TRAITEE POUR REALISATIONS DIVERSES				
11.1.1	Grave non traitée 0/31,5 de type A pour trottoir	120,000	T

12	COUCHE D'ACCROCHAGE				
12.1	Couche d'accrochage sous chaussée				
12.1.1	Au liant résiduel	1200,000	M2
12.2	Couche d'accrochage sous trottoir	300,000	M2
13	MATERIAUX HYDROCARBONES				
13.1	ENROBES POUR COUCHE DE ROULEMENT ET DE LIAISON				
13.1.1	Béton Bitumineux Semi Grenus 0/10	170,000	T
13.2	ENROBES 0/6				
13.2.1	Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage	25,000	T
13.2.2	Béton Bitumineux 0/6 pour trottoirs ou îlots	40,000	T
13.2.3	Plus value pour béton bitumineux de couleur rouge	40,000	T
14	BORDURES - CANIVEAUX				
14.1	Bordures béton				
14.1.1	Type T2	50,000	M
14.1.2	Type P1	50,000	M
14.2	Bordures granit				
14.2.1	Dépose et repose de bordures granit	180,000	M
14.2.2	Pavage granit en marquage	80,000	M
14.3	Caniveaux				
14.3.1	Caniveaux béton				
14.3.1.1	Type CS2	180,000	M
14.3.1.2	Type CC1	0,000	M
14.3.2	Caniveaux grilles				
14.3.2.1	Caniveau à grille 150 * 150	10,000	M
15	CANALISATION				
15.1	Canalisations en P.E.H.D				
15.1.1	en diamètre 300	0,000	M

16	REGARDS				
16.1	Confection de regard de pied de gouttière	0,000	U
16.2	Confection de regard à grille				
16.2.1	Grille plate ou concave				
16.2.1.1	Grille 50 * 50	1,000	U
16.3	Mise à la côte de regard existant				
16.3.1	Regard de visite	2,000	U
16.3.2	Regard grille plate ou concave	1,000	U
16.3.3	Chambre télécom	2,000	U
16.3.4	Bouches à clés	5,000	U
17	BRANCHEMENT DANS REGARD EXISTANT	0,000	U
18	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES	3,000	U
19	MURS				
19.1	Murs en agglos				
19.1.1	Agglos de 0 m 20	1,000	F
20	BETON				
20.1	Béton pour confection d'ouvrages	5,000	M3
21	BANDES PODOTACTILES	5,000	M2
22	CONFECTION DE MARQUAGE EN PEINTURE	20,000	M2
23	DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE TOUTES DIMENSIONS				
23.1	panneaux de signalisation de police	4,000	U

CHANTIER 1 – Rue Jeanne d’Arc	
Total H.T. EUR
TVA 20,00 EUR
Total T.T.C. EUR

ASTECC031_14

Chantier 2 - Rue de Fonteny

Prix soumis à TVA 20,00

Code	Libellé	Quantité	Unité	Prix Unitaire (EUR)	Montant H.T.
1	INSTALLATION DE CHANTIER	1,000	F
2	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER				
2.1	Signalisation statique	21,000	J
2.2	Signalisation d'alternat				
2.2.1	Signalisation temporaire par feux	0,000	J
3	PREPARATION DE TERRAIN	1,000	F
4	IMPLANTATION ET REPERAGE AU SOL DES RESEAUX	1,000	F
5	DEMOLITION				
5.1	Démolition de bordures existantes	80,000	M
5.2	Démolition et décaissement de trottoir	150,000	M2
6	TERRE VEGETALE				
6.1	Fourniture et transport de terre végétale	0,000	M3
6.2	Mise en place de terre				
6.2.1	Sur une épaisseur de 0.50 m	15,000	M2
7	DECOUPAGE DE CHAUSSEE	100,000	M
8	FRAISAGE DE CHAUSSEE				
8.1	Fraisage compris entre 0 et 6 cm	200,000	M2
9	TERRASSEMENT A LA MAIN	10,000	M3
10	EXECUTION DE PURGES	0,000	M3
11	GRAVE NON TRAITEE				
11.1	GRAVE NON TRAITEE POUR REALISATIONS DIVERSES				
11.1.1	Grave non traitée 0/31,5 de type A pour trottoir	80,000	T

12	COUCHE D'ACCROCHAGE				
12.1	Couche d'accrochage sous chaussée				
12.1.1	Au liant résiduel	850,000	M2
12.2	Couche d'accrochage sous trottoir	200,000	M2
13	MATERIAUX HYDROCARBONES				
13.1	ENROBES POUR COUCHE DE ROULEMENT ET DE LIAISON				
13.1.1	Béton Bitumineux Semi Grenus 0/10	150,000	T
13.2	ENROBES 0/6				
13.2.1	Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage	25,000	T
13.2.2	Béton Bitumineux 0/6 pour trottoirs ou îlots	50,000	T
13.2.3	Plus value pour béton bitumineux de couleur rouge	50,000	T
14	BORDURES - CANIVEAUX				
14.1	Bordures béton				
14.1.1	Type T2	60,000	M
14.1.2	Type P1	50,000	M
14.2	Bordures granit				
14.2.1	Dépose et repose de bordures granit	0,000	M
14.2.2	Pavage granit en marquage	50,000	M
14.3	Caniveaux				
14.3.1	Caniveaux béton				
14.3.1.1	Type CS2	0,000	M
14.3.1.2	Type CC1	120,000	M
14.3.2	Caniveaux grilles				
14.3.2.1	Caniveau à grille 150 * 150	10,000	M
15	CANALISATION				
15.1	Canalisations en P.E-H.D				
15.1.1	en diamètre 300	50,000	M

16	REGARDS				
16.1	Confection de regard de pied de gouttière	2,000	U
16.2	Confection de regard à grille				
16.2.1	Grille plate ou concave				
16.2.1.1	Grille 50 * 50	5,000	U
16.3	Mise à la côte de regard existant				
16.3.1	Regard de visite	6,000	U
16.3.2	Regard grille plate ou concave	6,000	U
16.3.3	Chambre télécom	3,000	U
16.3.4	Bouches à clés	3,000	U
17	BRANCHEMENT DANS REGARD EXISTANT	4,000	U
18	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES	0,000	U
19	MURS				
19.1	Murs en aggles				
19.1.1	Aggles de 0 m 20	0,000	F
20	BETON				
20.1	Béton pour confection d'ouvrages	3,000	M3
21	BANDES PODOTACTILES	5,000	M2
22	CONFECTION DE MARQUAGE EN PEINTURE	20,000	M2
23	DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE TOUTES DIMENSIONS				
23.1	panneaux de signalisation de police	4,000	U

Chantier 2 – Rue de Fonteny	
Total H.T. EUR
TVA 20,00 EUR
Total T.T.C. EUR

RECAPITULATIF

	H.T.	T.V.A.	Montant TTC
Chantier 1 - Rue Jeanne d'Arc€€€
Chantier 2 - Rue de Fonteny€€€
€€€