

Commune de Brécey

Aménagement d'une résidence seniors

Dossier de consultation des entreprises

Décompte du prix global et forfaitaire

Lot n°1

Prix total HT à reporter

Voirie	
Eaux pluviales	
TOTAL HT	

LOT n°1 Voirie

DESIGNATION		Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
1.01.01	Préparation du terrain Ce prix est forfaitaire. Il rémunère le nettoyage général de tout le chantier, le ramassage des ferrailles et détritus, la dépose de clôtures, la démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton, l'arrachage des haies (sauf celles à conserver), taillis, broussailles, l'élagage et la taille des haies, l'arrachage, le dessouchage et le tronçonnage des arbres, le brûlage sur place, le chargement et l'évacuation à la décharge sur camion des détritus et gravats.	forf.		1	
1.01.02	Installation de chantier Ce prix est forfaitaire. Il rémunère la mise en place d'une plateforme de chantier, destinées à être utilisées par l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, conformément aux prescriptions du coordonateur et de chaque P.P.S.P.S.	forf.		1	
1.01.03	Panneau de chantier Ce prix est forfaitaire. Il rémunère la mise en place d'un panneau de chantier ou sera mentionné les principales Informations relatives aux entreprises intervenantes pour les travaux de VRD, conformément aux prescriptions du coordonateur et de chaque P.P.S.P.S.	forf.		1	
1.01.04	Décapage de terre végétale Ce prix rémunère le m ³ de décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,25 m moyen, la mise en dépôt, dans l'enceinte du chantier, de la quantité nécessaire pour une utilisation ultérieure, aux emplacements fixés par le Maître d'Ouvrage, et l'évacuation des excédents.	m ³		4 000	
1.01.05	Terrassements Ce prix rémunère le m ³ de déblais ou remblais en terrain de toute nature, il comprend la mise en forme des voies, trottoirs, ou éventuellement le réglage dans l'enceinte du chantier. Il tient compte de toutes sujétions, notamment de celles qui pourraient résulter de la présence imprévue de canalisations ou de la nécessité d'évacuer les eaux météoriques.	m ³		2 800	
1.01.06	Mise en forme de talus Ce prix rémunère le reprofilage de talus après terrassement, pente 1/1	ml		175	
1.01.07	Démolition de chaussée Ce prix rémunère le m ² de démolition de voiries existantes y compris transport et mise en décharge, toute main d'œuvres et toutes sujétions,	m ²		25	
1.01.08	Démolition de bordures et caniveaux Ce prix rémunère le ml de démolition de bordures et/ou caniveaux existant y compris, il comprend également, la démolition de la fondation, le transport et mise en décharge, toute main d'œuvres et toutes sujétions,	ml		10	
1.01.09	Dressement et compactage du fond de forme Ce prix rémunère le m ² de dressement et nivelage du fond de forme après terrassement y compris le compactage, toute main d'œuvres et toutes sujétions,	m ²		7 000	
1.01.10	Géotextile Fourniture et mise en place de géotextile de type Bidim Terram tissé 138 gr/m ² , comprenant la découpe, la mise en place avec recouvrement de bandes successives sur fond de forme nivelé et compacté.	m ²		4 000	

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
1.01.11	GNT 0/60 Ce prix s'applique au m ³ mesuré en place compactage terminé. Il rémunère la fourniture de grave non traitée 0/60, le chargement, le transport, le déchargement, le régalaie, le compactage et le surfacage, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.	m ³		720	
1.01.12	Couche de base GNT 0/31,5 Dans les mêmes conditions que le prix 1.01.11, ce prix s'applique au m ³ en place de grave non traitée 0/31,5	m ³		450	
1.01.13	Caniveau type CC1 Ce prix rémunère la réalisation de caniveau neuf en éléments préfabriqués en béton vibré classe 1, 70 bars, type CC1. Il comprend la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la pose en alignement droit ou courbe sur fondation en béton maigre (de 0,15 m d'épaisseur minimum), le remplissage des joints au mortier de ciment, les raccords, y compris les découpes éventuelles et les raccordements sur bordure existante, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	ml		100	
1.01.14	Sciage d'enrobés Ce prix rémunère le ml de sciage d'enrobés existants pour reprise de voirie, y compris le chargement, le transport, le déchargement des matériaux impropres à la décharge.	ml		20	
1.01.15	Enrobés noir 0/6 sur voirie dosé à 120 Kg/m² Ce prix rémunère la fourniture, le transport, l'emploi d'enrobés de bitume dense 0/6 à chaud, dosés à 120 kg/m ² , y compris compactage, mise en oeuvre à la main pour petites surfaces, nettoyage de toute souillure éventuelle, découpes selon les règles de l'art. Il comprend toutes fournitures, transports, main d'oeuvre et sujétions.	m ²		2 150	
1.01.16	Enrobés noir 0/6 sur voirie dosé à 80 Kg/m²	m ²		350	
1.01.17	Béton désactivé sur trottoirs Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'un béton désactivé sur une épaisseur de 14 à 16 cm, granulats roulés ou semi concassés 8/12 pierre dure, couleur clair y compris planche d'essai. Il comprend toutes fournitures, transports, main d'oeuvre et sujétions de l'entreprise.	m ²		260	
1.01.18	Grille d'arbres Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de grille d'arbre dito CCTP. Il comprend toutes fournitures, transports, main d'oeuvre et sujétions de l'entreprise.	Unité		12	
1.01.19	Mise a niveau d'ouvrages Ce prix comprend la mise a niveau des différents ouvrages pour la mise a la cote du projet voirie, y compris les terrassements, découpes ou démolition nécessaires, les éléments de réhausse et d'allonge éventuels et toutes pièces spéciales, main d'oeuvre et sujétions.	forf.		1	

TOTAL HT

**

** total à reporter en page de garde

LOT n°1 Eaux pluviales

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
1.02.01	<p>Terrassements Bassin + noues Ce prix rémunère le m³ de déblais en terrain de toute nature, il comprend la mise en forme des voies, trottoirs, ou éventuellement le réglage dans l'enceinte du chantier. Il tient compte de toutes sujétions, notamment de celles qui pourraient résulter de la présence imprévue de canalisations ou de la nécessité d'évacuer les eaux météoriques.</p>	m ³		850	
1.02.02	<p>Bassin - Mise en forme de talus Ce prix rémunère le reprofilage de talus après terrassement, pente entre 2/1 et 5/1</p>	m ²		450	
1.02.03	<p>Tranchée eaux pluviales Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées en terrain de toute nature sauf rocher compact pour pose de canalisation d'assainissement eaux pluviales à une profondeur minimale de 1,20 m y compris rejet sur berge pour mise en dépôt provisoire des déblais, étalement et blindage éventuel, dressement des parois et du fond de fouille enlèvement et évacuation en décharge des déblais impropres au remblayage ou inutiles, remblaiement avec les matériaux retirés des fouilles, aux reins et au dessus des canalisations sur 0,15 m en matériaux exempts de cailloux (en déblais rocheux les canalisations seront enrobées dans une couche de sable 0,15 m d'épaisseur minimum en tous sens) par couches successives de 0,20 m d'épaisseur maximum pilonnées avec grand soin à 90 % de l'indice proctor ; y compris les travaux dans l'embaras des étais, les épaissements quelles qu'en soient l'origine et l'importance, toute main d'oeuvre, tous transports, toutes fournitures et toutes sujétions.</p>	ml		520	
1.02.04	<p>Canalisation PVC CR8 Ø125 EP (partie privée) y compris tranchée Ce prix rémunère la réalisation de tranchée conformément au prix 1.02.03 sauf prof moyenne 0.80 m, ainsi que la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation en PVC CR8 Ø125mm EP, la descente en fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre, la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais.</p>	ml		280	
1.02.05	<p>Canalisation PVC CR8 Ø200 EP y compris tranchée Ce prix rémunère la réalisation de tranchée conformément au prix 1.02.03 sauf prof moyenne 0.80 m, ainsi que la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation en PVC CR8 Ø200m EP, la descente en fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre, la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais.</p>	ml		10	
1.02.06	<p>Canalisation BA Ø300mm Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation en béton centrifugé armé Ø300 mm, la descente en fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre, la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais.</p>	ml		230	

Commune de Brécey - Aménagement d'une résidence seniors - DCE - Bordereau des prix

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
1.02.07	<p>Regard de visite Ø1000mm</p> <p>Ce prix rémunère la construction de l'embase de la cheminée, du couronnement de regard de visite sur canalisation EP. Il comprend les terrassements, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la construction de l'embase de la cheminée et du couronnement, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place du dispositif de fermeture type sous chaussée (cadre et tampon), le scellement du cadre, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires à la construction de la cheminée, le scellement de la cheminée à l'embase et au couronnement, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des échelons de descente et de crosse de sortie en acier galvanisé, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires à la confection de la cunette, le raccordement de l'embase aux canalisations, la mise à niveau lors des travaux de finition, toutes main d'oeuvre et sujétions. Tout les éléments seront titulaire de la marque NF de conformité à la Norme NF P 16 342</p>	u		4	
1.02.08	<p>Boite de branchement visible 50x50</p> <p>Ce prix rémunère la réalisation d'une boite de branchement visible de 1,20m de profondeur moyenne, implantée en limite de propriété avec cadre et tampon en fonte 40x40, il comprend également la réalisation de la fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre et la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais. Tout les éléments seront titulaire de la marque NF de conformité à la Norme NF P 16 343</p>	u		85	
1.02.09	<p>Grille de caniveau 1000x600</p> <p>Ce prix rémunère la construction et l'équipement de regard avaloir sous caniveau central CC1 y compris grille 750mm x 300mm, comprenant la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la construction de la bouche, la fourniture à pied d'oeuvre, la pose et le scellement de l'avaloir, la confection de la barrette, la fourniture à pied d'oeuvre, la pose et le scellement d'un dispositif de recouvrement en fonte ductile, série lourde pour chaussée, les coffrages, la jonction aux canalisations, les terrassements en terrain de toute nature (déblais, remblais, évacuation à la décharge des déblais excédentaires ou impropres), les blindages et étalements, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.</p>	u		6	
1.02.10	<p>Régulateur de débit</p> <p>Ce prix rémunère , la fourniture, le chargement , le transport, le déchargement, d'un deshulleur déboureur étalonné" à 5mg/l et régulateur de débit avec parois syphoïde et obturateur automatique, déversoir d'orage et by-pass intégré y compris fouille en calcaire compact, mise en place sur le site sable de propreté et raccordement aux canalisations, fourniture et mise en oeuvre du sable, y compris fourniture et pose de regards de visite conformes au prix 204.0, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.</p>	u		2	
1.02.11	<p>Enrochement</p> <p>Ce prix rémunère , la fourniture, le chargement , le transport, le déchargement, de bloc d'enrochement compris entre 1 à 5 tonnes pour les bassins au entrée et sortie des canalisations du déversoir d'orage , la mise en place sera exécutée suivant prescription du maitre d'ouvrage y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.</p>	m ²		250	
1.02.12	<p>Test de compactage</p> <p>Ce prix rémunère l'exécution, de test de compactage selon les règles en vigueur et principalement les objectifs de densité fixés par référence au fascicule n°70 du CCTG, les mesures constatés devront répondre a la norme NF-P-98-331. Y compris fourniture des résultats des essais au Maître d'Ouvrage ainsi que le concessionnaire du réseau.</p>	forf.		1	

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
1.02.13	<p>Essais d'étanchéité Ce prix rémunère l'exécution, selon le règlement en vigueur des essais d'étanchéité du réseau, pouvant comporter un essai à l'air, à l'eau et un passage de la caméra de contrôle. Il conviendra d'inviter à ces essais Monsieur le Président du Syndicat ainsi que le concessionnaire du réseau. Y compris fourniture des résultats des essais au Maître d'Ouvrage.</p>	forf.		1	
1.02.14	<p>Plan de récolement Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un contre-calque et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle du 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en altimétrie), le type et les dimensions de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués.</p>	forf,		1	

TOTAL HT

**

** total à reporter en page de garde