

Commune de Brécey

Aménagement d'une résidence seniors

Dossier de consultation des entreprises

Décompte du prix global et forfaitaire

Lot n°2

Prix total HT à reporter

Eau potable	
Télécommunications	
Electricité	
Eclairage public	
TOTAL HT	

LOT n°2 Eau potable

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
2.01.01	<p>Canalisation PVC Ø90 y compris tranchée</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation PVC rigide 10 bars à joint collé Ø21/25, la descente en fouille, l'assemblage des tuyaux et pièces de raccords, la façon des joints, l'exécution de massifs, butées, ancrages en béton, les essais de pression, toute main d'oeuvre et toutes sujétions notamment la pose dans l'embaras des étais, la rencontre d'autres canalisations, les épaissements quelles qu'en soient l'origine et l'importance.</p>	ml		370	
2.01.02	<p>Canalisation PEHD Ø19/25 y compris tranchée</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation PVC rigide 10 bars à joint collé Ø21/25, la descente en fouille, l'assemblage des tuyaux et pièces de raccords, la façon des joints, l'exécution de massifs, butées, ancrages en béton, les essais de pression, toute main d'oeuvre et toutes sujétions notamment la pose dans l'embaras des étais, la rencontre d'autres canalisations, les épaissements quelles qu'en soient l'origine et l'importance.</p>	ml		170	
2.01.03	<p>Robinet vanne Ø90 mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ou en regard d'un robinet-vanne, série ronde ou ovale, y compris la fourniture et la pose d'une bouche à clef complète, tube allonge à collerette, plaque de tabernacle, tabernacle, y compris té de branchement, massif de protection, mise à la cote définitive de voirie, toutes fournitures, main d'oeuvre et toutes sujétions. Ø125mm</p>	u		7	
2.01.04	<p>Citerneau</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture le transport et la pose à 1 ml à l'intérieur des propriétés d'un citerneau en PVC agréé par le fermier du réseau, ainsi que la fourniture et la pose de robinet d'arrêt et clapet antipollution, y compris les terrassements, le réglage, l'évacuation des déblais les scellements, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.</p>	u		26	
2.01.05	<p>Purge</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'un dispositif de purge en extrémité de réseau neuf, de tout diamètre. Il comprend la fourniture et la pose d'un cône fonte, d'un robinet-vanne complet (série ronde ou ovale), la fourniture et la pose d'une bouche à clé complète, tube allonge à collerette, plaque de tabernacle, tabernacle, massif de protection en béton, une sortie Ø 40 sous bouche à clé, la façon des joints, les essais, la remise à niveau, toutes main d'oeuvre et sujétions.</p>	u		2	

LOT n°2 Eau potable

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
2.01.06	<p>Ventouse</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement la construction d'un dispositif ventouse automatique sur canalisation tout diamètre. Il comprend la fourniture et la pose d'un cône fonte, toutes pièces accessoires, la fourniture et la pose d'une bouche à clef complète, tube allonge à collerette, plaque de tabernacle, tabernacle, massif de protection béton sous bouche à clé, la façon des joints, les essais, les remises à niveau, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.</p>	u		1	
2.01.07	<p>Plan de récolement</p> <p>Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un contre-calque et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle du 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en altimétrie), le type et les dimensions de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués.</p>	forf.		1	

TOTAL HT

**

** total à reporter en page de garde

LOT n°2 Télécommunications

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
2.02.01	Fourreau PVC Ø56/60 y compris tranchée Ce prix rémunère la fourniture, la pose en tranchée de fourreaux P.V.C. rigide, AFCODUR ou similaire, à joint collé, Ø 56/60, la descente en fouille, l'assemblage des tuyaux et pièces de raccord, l'aiguillage, la façon du joint, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	ml		250	
2.02.02	Fourreau PVC Ø25/28 Dans les mêmes conditions que le prix 2.02.01, sauf 2Ø25/28	ml		175	
2.02.03	Regard 30x30 béton + tampon fonte 125kn Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d'un regard béton 30x30 cm et rehausse, y compris le raccordement des fourreaux de branchement en attente, le tampon fonte 125kn, les joints, les terrassements, toutes main d'oeuvre et sujétions.	u		26	
2.02.04	Chambre de tirage L2T Ce prix rémunère la mise en place de chambres de tirage du type normalisé LOT. Il comprend les terrassements, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires, la fourniture et la mise en place du dispositif de fermeture cadre et tampon 250daN, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, y compris mise à niveau lors des travaux différés.	u		9	
2.02.05	Raccordement sur chambre existante Ce prix rémunère le raccordement du réseau neuf sur une chambre existante, passage des fourreaux, scellement, remblaiement, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	u		1	
2.02.06	Plan de récolement Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un contre-calque et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle de 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en altimétrie), le type et les dimensions de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués, y compris élaboration du certificat de conformité	forf.		1	

TOTAL HT

**

** total à reporter en page de garde

LOT n°2 Electricité

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
2.03.01	Câble 150² y compris tranchée Ce prix rémunère le transport, la fourniture et le déroulage en tranchée de câble 3 phases et 1 neutre (concentrique), l'armature des câbles sera constituée de 2 feuillards d'acier protégés contre la corrosion par une gaine extérieure en polychlorure de vinyle à haute résistance mécanique. Ces câbles devront correspondre aux normes françaises homologuées et aux règles définies par les publications de l'union technique de l'Electricité (U.T.E.). Conducteur à âme aluminium E.D.F. HN 33 S 33 de section : 3x150 mm ² + 1x95 mm ²	ml		170	
2.03.02	Câble 35² y compris fourreaux Identique au prix 2.03.01 sauf câble 4x35 mm ²	ml		320	
2.03.03	Fourreaux 70 y compris tranchées pour vidéophone et alim box+ bât, technique Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fourreaux , y compris transport et toutes sujétions. Ils seront en matière plastique ayant une résistance mécanique appropriée à leur emploi. Diamètre intérieur de 35 à 100 mm	ml		550	
2.03.04	Borne CIBE Ce prix rémunère la fourniture de coffret de branchement type CIBE, conforme à la norme E.D.F. HN 44.827, Les accessoires nécessaires (bomes de branchement grilles et barrettes) . Toute main d'oeuvre et toutes sujétions.	u		26	
2.03.05	Coffret REM BT Ce prix rémunère le transport, la fourniture, le montage et la pose d'un coffret REM BT sur socle entièrement équipé y compris modules, raccordement des câbles et mise à la terre. Le matériel sera de la gamme CIBE agréé par EDF pour emploi dans la réalisation d'ouvrage neuf, et toutes sujétions.	u		5	
2.03.06	Téléreport Ce prix rémunère forfaitairement le transport, la fourniture et la pose d'une embase pour téléreport collectif, à mettre en place dans l'emplacement réservé à cet effet dans les coffrets S22, y compris tous les dispositifs de raccordement (barrettes). Toutes fournitures, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.	forf.		500	
2.03.07	Raccordement des câbles réseau Ce prix rémunère le raccordement d'un câble B.T. sur le reseau existant, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	forf.		1	
2.03.08	Plan de récolement Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un contre-calque et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle du 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en allimétrie), le type et les dimensions de tous les éléments constituant les réseaux BT et Eclairage seront clairement indiqués.	forf.		1	

TOTAL HT

**

** total à reporter en page de garde

LOT n°2 Eclairage public

DESIGNATION		Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
2.04.01	Câble 3G10²U 100RVFV y compris tranchée Ce prix rémunère le transport, la fourniture et le déroulage en tranchée y compris l'emploi de galeis, chaussettes de tirage et tout matériel de traction nécessaire, toute main d'oeuvre et toutes sujétions. Câble 3 phases et 1 neutre (concentrique). L'armature des câbles sera constituée de 2 feuillets d'acier protégés contre la corrosion par une gaine extérieure en polychlorure de vinyle à haute résistance mécanique. Ces câbles devront correspondre aux normes françaises homologuées et aux règles définies par les publications de l'union technique de l'Electricité (U.T.E.) Conducteur à âme cuivre, norme N.F.C. 32.111, section 4x16 mm ²	ml		450	
2.04.02	Câble terre Ce prix rémunère la confection d'un réseau de terre, le transport, la fourniture, le déroulage en tranchée de câble cuivre nu de 29 mm ² de section, y compris toute main d'oeuvre et toutes sujétions. Ce réseau devra correspondre aux normes françaises homologuées et aux règles définies par les publications d'union technique de l'Electricité U.T.E.	ml		370	
2.04.03	Massif béton Ce prix rémunère la confection d'un massif en béton 0,40x0,40x0,50 , y compris le fourreau PVC ou janolène noyé dans ce béton pour permettre le passage des câbles d'alimentation, le scellement d'une platine de fixation avec 4 tiges filetées. Toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	u		17	
2.04.04	Candélabre 4,00m + lanterne Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la pose sur massif prévu au prix 532.0, d'un fût en aluminium, de 4,00 m de hauteur, du type Cica de chez COMATELEC thermolaque sur l'ensemble du mât. Mise en place du fût et dressage à la verticalité, ajustage éventuel à l'aide de cales métalliques. Fixation sur les 4 tiges de la platine en attente à l'aide de quatre écrous et contre-écrous. Raccordement au réseau de terre. Toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions. Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la pose sur fût d'une lanterne et crossette du type ARAMIS de chez COMATELEC d'une source lumineuse à Sodium Haute Pression de 100 W. Le transport, la fourniture et le montage des équipements auxiliaires pour lampes à mettre dans le logement réservé à cet effet dans le fût du candélabre. Toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.	u		17	
2.04.05	Armoire de commande Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la pose d'une armoire de commande comprenant les appareils nécessaires à la mise sous tension ou hors tension des circuits d'alimentation et à leur protection. La cellule photoélectrique, l'horloge Toutes fournitures, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.	u		1	
2.04.06	Essais Ce prix rémunère l'exécution des essais de nuit de l'ensemble du matériel d'éclairage suivant les prescriptions du maître d'oeuvre,	forf.		1	
2.04.07	Plan de récolement Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un CDrom et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle du 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en altitude), le type et les dimensions de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués.	forf.		1	

TOTAL HT