

# Aménagement d'une résidence seniors

---

**Dossier de consultation des entreprises**

**Décompte du prix global et forfaitaire**

**Lot assainissement des eaux usées**

Eaux usées

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
<b>EU01</b>	<p><b>Tranchée EU</b></p> <p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées en terrain de toute nature sauf rocher compact pour pose de canalisation d'assainissement eaux pluviales à une profondeur minimale de 1,20 m y compris rejet sur berge pour mise en dépôt provisoire des déblais, étalement et blindage éventuel, dressement des parois et du fond de fouille enlèvement et évacuation en décharge des déblais impropres au remblayage ou inutilisés, remblaiement avec les matériaux retirés des fouilles, aux reins et au dessus des canalisations sur 0,15 m en matériaux exempts de cailloux (en déblais rocheux les canalisations seront enrobées dans une couche de sable 0,15 m d'épaisseur minimum en tous sens) par couches successives de 0,20 m d'épaisseur maximum pilonnées avec grand soin à 90 % de l'indice proctor ; y compris les travaux dans l'embaras des étais, les épousiements quelles qu'en soient l'origine et l'importance, toute main d'oeuvre, tous transports, toutes fournitures et toutes sujétions.</p>				
<b>EU02</b>	<p><b>Canalisation de refoulement PVC CR8 Ø80 y compris tranchée</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose en tranchée de canalisation en PVC CR8 Ø80 mm, la descente en fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre, la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais.</p>	ml		210	
<b>EU03</b>	<p><b>Canalisation PVC CR8 Ø125mm y compris tranchée (branchements)</b></p> <p>Identique au prix EU02, sauf Ø125 mm</p>	ml		90	
<b>EU04</b>	<p><b>Canalisation PVC CR8 Ø200mm y compris tranchée</b></p> <p>Identique au prix EU02, sauf Ø200 mm</p>	ml		130	
<b>EU05</b>	<p><b>Regard de visite Ø1000mm</b></p> <p>Ce prix rémunère la construction de l'embase de la cheminée, du couronnement de regard de visite sur canalisation E.P., il comprend les terrassements, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la construction de l'embase de la cheminée et du couronnement, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place du dispositif de fermeture type sous chaussée (cadre et tampon), le scellement du cadre, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires à la construction de la cheminée, le scellement de la cheminée à l'embase et au couronnement, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des échelons de descente et de crosse de sortie en acier galvanisé, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires à la confection de la cunette, le raccordement de l'embase aux canalisations, la mise à niveau lors des travaux de finition, toutes main d'oeuvre et sujétions. Tous les éléments seront titulaire de la marque NF de conformité à la Norme NF P 16 342.</p>	u		14	
<b>EU06</b>	<p><b>Culotte PVC</b></p> <p>Ce prix rémunère le branchement sur collecteur principal par mise en place d'une culotte en PVC, il comprend la fourniture, la pose du dispositif, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.</p>	u		26	
<b>EU07</b>	<p><b>Boite à passage direct PVC</b></p> <p>Ce prix rémunère la réalisation d'une boîte de branchement à passage direct de 1,20m de profondeur moyenne, implantée en limite de propriété avec cadre et tampon en fonte 40x40, il comprend également la réalisation de la fouille, l'assemblage avec fourniture à pied d'oeuvre et la confection des joints, la coupe des canalisations, les essais, toute main d'oeuvre et toutes sujétions, notamment la pose dans l'embaras des étais. Tous les éléments seront titulaire de la marque NF de conformité à la Norme NF P 16 343.</p>	u		26	

Prix	DESIGNATION	Unité	P.U. HT	Quantité	TOTAL HT
<b>EU08</b>	<p><b>Test de compactage</b></p> <p>Ce prix rémunère l'exécution de test de compactage selon les règles en vigueur et principalement les objectifs de densité fixés par référence au fascicule n°70 du CCTG, les mesures constatés devront répondre à la norme NF-P-98-331. Y compris fourniture des résultats des essais au Maître d'Ouvrage ainsi que le concessionnaire du réseau.</p>	forf.		1	
<b>EU10</b>	<p><b>Station de relevage des eaux usées 200 équivalents habitants</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une station de relevage de type SIMOP, l'exécution de la fouille, dallage, de test de compactage y compris armoire et cablage de branchement, les essais, toute main d'œuvre et toutes sujétions de l'entreprise.</p>	forf.		1	
<b>EU11</b>	<p><b>Essais d'étanchéité</b></p> <p>Ce prix rémunère l'exécution, selon le règlement en vigueur des essais d'étanchéité du réseau, pouvant comporter un essai à l'air, à l'eau et un passage de la caméra de contrôle. Il conviendra d'inviter à ces essais Monsieur le Président de la communauté de communes ainsi que le concessionnaire du réseau. Y compris fourniture des résultats des essais au Maître d'Ouvrage.</p>	forf.		1	
<b>EU12</b>	<p><b>Plan de récolement</b></p> <p>Ce prix rémunère l'exécution soignée et la fourniture d'un contre-calque et de trois tirages du plan de récolement des ouvrages réalisés, à l'échelle du 1/500ème. Ce plan sera coté, la position (en plan et en altimétrie), le type et les dimensions de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués.</p>	forf.		1	

TOTAL HT

--